

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A – IPLANRIO
EQUIPE DE PREGÃO
ESCLARECIMENTOS
PROCESSO IPL-PRO-2025/ 00273
PE - nº 90549/2025

1 - 3 - PÁGINA 8 - TR Link internet de 1Gbps HM Lourenço Jorge 13052025 (nº 901)

3.5.2) A CONTRATADA deverá fornecer/disponibilizar e instalar, 01 (um) Roteador/CPE segundo a solução ofertada (LAN to LAN ou Ponto a Ponto), em cada uma das localidades: No caso da solução ofertada seja LAN to LAN Ethernet, deverá ser fornecido com no mínimo 1 (uma) porta Giga Ethernet, autossense, Full- Duplex, com conector RJ45;

Gostaríamos de esclarecimentos, uma vez que no item 3.1.2 do TR é mencionado a necessidade da entrega de 2 roteadores no Data Center, solicitamos ainda uma explicação mais detalhada com a topologia do atendimento solicitado.

R: O próprio texto do item 3.1.2 é claro e explica: "Se a operadora vencedora for uma das operadoras que já atende aos RPs de Circuitos de Dados da Direta e/ou Indireta, a mesma deverá usar os equipamentos (CPEs) já instalados no Datacenter, bem como o gerenciamento existente hoje. Caso contrário, no nó central (Datacenter da PCRJ) a CONTRATADA deverá instalar equipamentos redundantes de transmissão e CPE, em suportes de equipamentos distintos, bem como prover dupla abordagem de acesso ao Datacenter por PEs distintos em centrais dissemelhantes. Este cenário visa a manutenção da conectividade das unidades externas com o Datacenter, evitando a paralisação massiva da conectividade da PCRJ com as unidades externas;". Sim existe a necessidade de instalação de CPE's redundantes, assim como dupla abordagem de acesso para empresas que não possuam CPE no datacenter da PCRJ.